

水利署職業安全衛生費編列參考表

項次	項 目	說明	單位	數量	備 註
1	個人防護具	安全帽(硬質)	頂		依工程特性選用
		安全帶、索	具		
		安全鞋	雙		
		工作手套	付		
		口罩	付		
		反光背心	件		
		背負式安全帶及捲揚式防墜器	具		
2	鄰水作業	救生衣	件		依工程特性選用
		救生索	m		
		救生圈或救生浮具	具		
		橡皮艇、救生筏或動力救生船(艇)	具		
		上游專責警戒人員	月		
		擬訂緊急應變計畫及防汛搶險演練	次		
3	職業安全衛生人員設置	職業安全(衛生)管理師	人月		依工程規模及「職業安全衛生管理辦法」規定，設置合格職業安全衛生人員，如採兼任，不另編列費用。
		職業安全衛生管理員	人月		
		職業安全衛生業務主管	人月		
4	職業安全教育訓練	依工程特性擬訂教育訓練內容。	次		
5	開挖擋土支撐	含防止崩塌、飛落措施如清除浮石等	M ²		
6	開口防護措施	含圍欄、握把、覆蓋等	M		
7	施工通道防護	含平台、安全扶梯、跨橋、勞工安全上下設備及開挖水平支撐上之通道等	套		細項得另列單價分析
8	施工架	含工作台	M ²		
9	防墜物垂直護網	PE網，網目25mm×25mm以下	M ²		施工架外側用
10	護欄	高差2公尺以上之作業場所	M		上欄杆、中間欄杆及杆柱之直徑均不得小於3.8cm，杆柱相鄰間距不得超過2.5m。
11	安全網	符合國家標準CNS 14252 Z2115安全網之規定。	M ²		

項次	項 目	說明	單位	數量	備 註
12	工作梯	如移動梯、合梯、梯式施工架等	組		
13	安全圍籬（含警告標示）	底座墊高及清洗維護更新、粉刷、防溢座等	M		
14	門禁	出入口警衛含周邊保全	月		
		出入口拉開式大門	座		
15	交通維持配合設施	警示燈	具		
		警示帶	m		
		交通錐	個		
		活動型紐澤西護欄	座		
		灌水式紐澤西護欄	座		
16	安全衛生告示牌	150cm×90cm×18mm防水合板，加貼1.5mm厚pvc白色面板	面		
17	安衛標誌設置	含安衛標語、各種警告標誌之設置與維護	式		
18	工地照明及用電設備	含照明設備、自動電擊防止裝置、反光器、漏電斷路器、緊急照明裝置等。	月		
19	急救設備	如急救箱等	組		含全工期之藥品添換
20	高壓氣體之鋼瓶搬運及儲存	如乙炔等鋼瓶之直立專用手推車、儲存設施(含防爆電氣設備)等	座		
21	相關施工安全設施詳圖	如高度5m以上施工架、擋土支撐、模版支撐等	式		依工程實需編列，相關詳圖納入安全衛生管理計畫或施工計畫中。
22	安全衛生管理計畫		式		依水利署施工規範第01574章2.6安全衛生管理，如採併入施工計畫書辦理，不另編列費用。
23	其他安全衛生設施費				

- ◎ 上表僅供預算編列參考選用，請依工程特性覈實量化編列，並考慮折舊損耗及維修費用。如屬難以量化編列時，得以編列『其他安衛設施』項目，惟應於備註欄註明其工作內容，以落實工地安全措施。
- ◎ 依本署工程契約範本附錄八第 7 點規定，維護費內含在各項目單價內，應依實編列單價，不另列細項。