

表三八二 非金屬被覆電纜支撐間隔

裝設處所	最大間隔 (m)
建築物之側面或下面以水平裝設	1
人員可觸及處所	1
其他處所	2
電纜接頭、接線盒、器具等之連接處所	自連接點起 0.3